

STEP – Etape 2



Récapitulatif - Evolution

Etape 0 & 1

Automatisation & mise à jour
de la sécurité

Etape 2

Travaux de mise en conformité +
finalisation travaux de sécurité
Crédit à voter ce soir



0

1

2

3

Construction

Inauguration en 1992

Etape 0 & 1

de 2020 à 2023

Crédit consolidé en 2023 pour un
montant de Fr. 190'017.44

Etape 3

A suivre en 2025 ou 2026

Traitement des boues de l'étang

Etape 2

DEVIS GLOBAL DU PROJET

M.O. : Commune de Basse-Allaine
Mandat : 10J061
Objet : STEP de Montignez : Travaux d'investissements



1. ⇒ Budget global du projet	Nombre	Prix unitaire CHF	Devis global +/-10%
1.1 Remplacement d'éléments électromécaniques			
Tamiseur - remplacement	1	50 000.00	50 000.00
Tamiseur - maçonnerie	1	5 000.00	5 000.00
Tamiseur - réserve travaux sanitaires	1	5 500.00	5 500.00
Pompe FeCISO	1	5 000.00	5 000.00
Remplacement pompe eaux usées n°2	1	12 000.00	12 000.00
Heures exploitant env. 25-30h	1	1 530.00	1 530.00
Sous-total éléments électromécanique			79 030.00
1.3 Travaux annexes			
Adaptation automatisation pour le tamiseur	1	5 000.00	5 000.00
Electricité : pour tamiseur	1	1 500.00	1 500.00
Chape : fourniture et pose + travaux de maçonnerie complémentaire	1	4 500.00	4 500.00
Carottage pour FeCISO DN200	1	1 500.00	1 500.00
Serrurie (sécurité): garde-corps	70	85.00	5 950.00
Serrurie (sécurité): grille caillebotis sur le bac dessableur	1	3 000.00	3 000.00
Serrurie : potence pour pompe EU dans bassin biologie	1	3 000.00	3 000.00
Sous-total travaux annexes			24 450.00
Divers et imprévus 10%			10 400.00
Honoraires suivi des travaux (phase SIA 41-51-52-53)			15 000.00
2. ⇒ Total HT			128 880.00
3. ⇒ Total avec TVA 8.1% arrondi			138 900.00

Explications

Questions

